
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń Poradni CWPL CePeLek SPZOZ
zlokalizowanych w budynku
przy Żeromskiego 33 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 33,
01-882 Warszawa
INWESTOR : Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. Koszykowa 78,
00-911 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Jezierski
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2025

Poziom cen : 2 kw. 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT POMIESZCZEŃ FRAGMENTU PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE. - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY						
1		ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ; PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY KORYTARZOWEJ Z BEZPIECZNIKAMI TOPIKOWYMI ZLOKALIZOWANEJ POMIĘDZY GABINETAMI nr 128 I 129, PRZEBUDOWA INSTALACJI W GABINETACH nr 109, 109A - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
1.1		PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY KORYTARZOWEJ Z BEZPIECZNIKAMI TOPIKOWYMI ZLOKALIZOWANEJ POMIĘDZY GABINETAMI nr 128 I 129 - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	<korytarz przy rozdzielni> 2.20* 6.00*3 = 39.600	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR-W 4-03 1201-02 analogia	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów ANALOGIA DLA Sprawdzenie obwodów zasilanych z demontowanej rozdzielni - dla ustalenia zasięgu odłączy i ewentualnych przełączy	przew.	15	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR-W 4-03 1201-03 analogia	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtykowych ANALOGIA DLA Sprawdzenie obwodów zasilanych z demontowanej rozdzielni - dla ustalenia zasięgu odłączy i ewentualnych przełączy	pkt.	15*4 = 60.000	0.00	0.00
d.1.1	4 KNR-W 4-03 1121-01 analogia	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25A ANALOGIA DLA Demontaż osprzętu rozdzielnic z bezpiecznikami topikowymi zlokalizowanej pomiędzy gabinetami nr 128 i 129	szt.	15	0.00	0.00
d.1.1	5 KNR-W 4-03 1129-02 analogia	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 ANALOGIA DLA Demontaż tablicy bakelitowej w rozdzielnicach z bezpiecznikami topikowymi zlokalizowanej pomiędzy gabinetami nr 128 i 129	szt.	1	0.00	0.00
d.1.1	6 KNR-W 4-03 1145-04 analogia	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu betonowym ANALOGIA DLA Demontaż drzwiczek rozdzielnic z bezpiecznikami topikowymi zlokalizowanej pomiędzy gabinetami nr 128 i 129	szt.	1	0.00	0.00
d.1.1	7 KNR-W 5-08 0803-04 analogia	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2 ANALOGIA DLA Dla czasowego zabezpieczenia i oznaczenia przewodów "pionu elektrycznego" w demotowanej rozdzielnicach z bezpiecznikami topikowymi zlokalizowanej pomiędzy gabinetami nr 128 i 129	szt.	3	0.00	0.00
d.1.1	8 KNR-W 5-08 0803-02 analogia	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2 ANALOGIA DLA Dla czasowego zabezpieczenia i oznaczenia przewodów "obwodów" w demotowanej rozdzielnicach z bezpiecznikami topikowymi zlokalizowanej pomiędzy gabinetami nr 128 i 129	szt.	12	0.00	0.00
d.1.1	9 KNR-W 4-03 1124-01 analogia	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennych i podtynkowych wyłączników i przełączników	szt.	5.000	0.00	0.00
d.1.1	10 KNR-W 4-03 1119-01 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennego okablowania LAN i korytka ściennego	m	5.300	0.00	0.00
d.1.1	11 KNR-W 4-03 1119-01 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennego okablowania nn i korytek ściennych	m	3.300	0.00	0.00
d.1.1	12 KNR-W 5-08 0403-04 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) ANALOGIA DLA Dla montażu wnekowej rozdzielni nn.	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ANALOGIA DLA Dla montażu osprzętu nowej wnekowej rozdzielni nn. wyłącznik tablicowy główny 40A - 3fazowy	szt	1	0.00	0.00
14 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ANALOGIA DLA Dla montażu osprzętu nowej wnekowej rozdzielni nn. ochronnik przepięciowy 4polowy	szt	1	0.00	0.00
15 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ANALOGIA DLA Dla montażu osprzętu nowej wnekowej rozdzielni nn. lampka modułowa sygnalizacyjna	szt	1	0.00	0.00
16 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ANALOGIA DLA Dla montażu osprzętu nowej wnekowej rozdzielni nn. wyłącznik różnicowoprądowy 40/4/003 Krotność = 2	szt	2	0.00	0.00
17 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ANALOGIA DLA Dla montażu osprzętu nowej wnekowej rozdzielni nn. wyłącznik nadprądowy B10	szt	10	0.00	0.00
18 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ANALOGIA DLA Dla montażu osprzętu nowej wnekowej rozdzielni nn. wyłącznik nadprądowy B16	szt	10	0.00	0.00
19 d.1.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie DLA Dla ułożenia przewodu Lg 1*10 mm2 pomiędzy rozdzielnicami - "zerowanie ochronne"	m	10	0.00	0.00
20 d.1.1	KNR 4-03 1004-11 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm DLA Dla ułożenia przewodu Lg 1*10 mm2 pomiędzy rozdzielnicami - "zerowanie ochronne"	otw.	1	0.00	0.00
21 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-02 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton ANALOGIA DLA Dla ułożenia przewodu Lg 1*10 mm2 pomiędzy rozdzielnicami - "zerowanie ochronne"	m	10	0.00	0.00
22 d.1.1	KNR 4-03 1012-01 analogia	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	10	0.00	0.00
23 d.1.1	KNR-W 5-08 0901-01 analogia	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	po- miar	1	0.00	0.00
24 d.1.1	KNR-W 5-08 0901-02 analogia	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	po- miar	19	0.00	0.00
25 d.1.1	KNR-W 5-08 0902-01 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	po- miar	1	0.00	0.00
26 d.1.1	KNR-W 5-08 0902-01 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	po- miar	19	0.00	0.00
27 d.1.1	KNR-W 5-08 0902-06 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	po- miar	19	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GABINETACH nr 109, 109A - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
28 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią oraz czujek ppoż.	m ²	38.882	0.00	0.00
29 d.1.2	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli medycznych wg potrzeb	kpl.	17*2 = 34.000	0.00	0.00
30 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem ANALOGIA DLA Dla demontażu sufitowych opraw świetlówkowych 4*20W	szt.	8.000	0.00	0.00
31 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennych opraw świetlówkowych	szt.	1.000	0.00	0.00
32 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennych opraw oświetleniowych	szt.	1.000	0.00	0.00
33 d.1.2	KNR-W 4-03 1122-01 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennych i podtynkowych gniazdek wtyczkowych.	szt.	7.000	0.00	0.00
34 d.1.2	KNR-W 4-03 1122-01 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 ANALOGIA DLA Dla demontażu ściennych gniazdek wtyczkowych sieci LAN	szt.	4.000	0.00	0.00
35 d.1.2	KNR-W 4-03 1124-04 analogia	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	4.000	0.00	0.00
36 d.1.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w gipsie, tynku, gazobetonie DLA Dla ułożenia przewodów YDYp 3*1,5 mm ² 750 V - oświetlenie	m	49.250	0.00	0.00
37 d.1.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w gipsie, tynku, gazobetonie DLA Dla ułożenia przewodów YDYp 3*2,5 mm ² 750 V - gniazda wtyczkowe	m	55.400	0.00	0.00
38 d.1.2	KNR 4-03 1012-01 analogia	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm wg poz.36+ Dla ułożenia przewodów YDYp 3*1,5 mm ² 750 V - oświetlenie wg poz.37+ Dla ułożenia przewodów YDYp 3*3,5 mm ² 750 V - gniazda wtyczkowe	m	49.25+55.40 = 104.650	0.00	0.00
39 d.1.2	KNR 4-03 1003-06 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm DLA Dla ułożenia przewodów YDYp 3*2,5 mm ² 750 V - gniazda wtyczkowe Dla ułożenia przewodów YDYp 3*1,5 mm ² 750 V - oświetlenie	otw.	14.000	0.00	0.00
40 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-20 analogia	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	25.000	0.00	0.00
41 d.1.2	KNR-W 5-08 0210-02 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton ANALOGIA DLA Dla ułożenia przewodów YDYp 3*1,5 mm ² 750 V - oświetlenie	m	49.250	0.00	0.00
42 d.1.2	KNR-W 5-08 0210-02 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton ANALOGIA DLA Dla ułożenia przewodów YDYp 3*2,5 mm ² 750 V - gniazda wtyczkowe	m	53.100	0.00	0.00
43 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt.	15.000	0.00	0.00
44 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	10.000	0.00	0.00
45 d.1.2	KNR-W 5-08 0306-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowo-wtyczkowe do 2.5 mm ² przez przykręcenie - przewód wtyczkowy 2.5 mm ² (3 wyloty)	szt.	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej ANALOGIA DLA Montaż łączników instalacyjnych jednobiegunowych (min IP44)	szt.	3.000	0.00	0.00
47 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej ANALOGIA DLA Montaż łączników instalacyjnych świecznikowych (min IP44)	szt.	<gabinet 109A>1 = 1.000	0.00	0.00
48 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej ANALOGIA DLA Montaż łączników instalacyjnych świecznikowych (min IP20)	szt.	<gabinet 109>1 = 1.000	0.00	0.00
49 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych ANALOGIA DLA Montaż gniazd wtyczkowych podwójnych (min IP44)	szt.	4.000	0.00	0.00
50 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-01 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych ANALOGIA DLA Montaż gniazd wtyczkowych podwójnych (min IP44)	szt.	3.000	0.00	0.00
51 d.1.2	KNR-W 5-08 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) ANALOGIA DLA Montaż opraw LED sufitowych i naściennych	kpl.	10.000	0.00	0.00
52 d.1.2	KNR-W 5-08 0511-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych ANALOGIA DLA Montaż opraw LED naściennych	kpl.	2.000	0.00	0.00
53 d.1.2	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W ANALOGIA DLA Montaż opraw LED sufitowych	kpl.	6.000	0.00	0.00
54 d.1.2	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W ANALOGIA DLA Montaż opraw LED sufitowych z modulem awaryjnym	kpl.	6.000	0.00	0.00
55 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-01 analogia	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	po- miar	1	0.00	0.00
56 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-02 analogia	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	po- miar	11	0.00	0.00
57 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-01 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	po- miar	1	0.00	0.00
58 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-01 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	po- miar	11	0.00	0.00
59 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-06 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	po- miar	12	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		PRZEBUDOWA INSTALACJI LAN W GABINETACH nr 109, 109A - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
60 d.1.3	KNR-W 4-03 1122-01 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 ANALOGIA DLA Dla demontażu naściennych gniazdek wtyczkowych sieci LAN	szt.	2.000	0.00	0.00
61 d.1.3	KNR-W 4-03 1115-01 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych ANALOGIA DLA Dla demontażu przewodów sieci LAN układanych w korytkach kablowych	m	16.600	0.00	0.00
62 d.1.3	KNR-W 4-03 1110-01 analogia	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr.do 12 mm ułożonych na uchwytych ANALOGIA DLA Dla demontażu korytek kablowych sieci LAN	m	8.300	0.00	0.00
63 d.1.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w gipsie, tynku, gazobetonie DLA Dla ułożenia przewodów sieci LAN do wcześniejszej lokalizacji gniazdek	m	6.00+2.30 = 8.300	0.00	0.00
64 d.1.3	KNR AT-14 0102-09 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 2 kable miedziane DLA Dla ułożenia przewodów sieci LAN do wcześniejszej lokalizacji gniazdek	m	8.300	0.00	0.00
65 d.1.3	KNR 4-03 1012-01 analogia	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm wg poz.64+	m	8.300	0.00	0.00
66 d.1.3	KNR-W 5-08 0301-20 analogia	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle ANALOGIA DLA Dla zamontowania gniazdek sieci LAN dla wcześniejszej lokalizacji gniazdek	szt.	<gabinet 109> 2 = 2.000	0.00	0.00
67 d.1.3	KNR AT-14 0107-01 analogia	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu ANALOGIA DLA Dla zamontowania gniazdek sieci LAN dla wcześniejszej lokalizacji gniazdek - GNIAZDKA WCZEŚNIEJ ZDEMONTOWANE	szt.	2	0.00	0.00
68 d.1.3	KNR AT-14 0107-02 analogia	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP ANALOGIA DLA Dla zamontowania gniazdek sieci LAN dla wcześniejszej lokalizacji gniazdek - GNIAZDKA WCZEŚNIEJ ZDEMONTOWANE	szt.	5	0.00	0.00
69 d.1.3	KNR AT-14 0111-01 analogia	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	po- miar	5	0.00	0.00
70 d.1.3	KNR AT-14 0111-02 analogia	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego	po- miar	5	0.00	0.00
71 d.1.3	KNR AT-14 0111-03 analogia	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego	po- miar	5	0.00	0.00
72 d.1.3	KNR-W 5-08 0902-06 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	po- miar	12	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyce-ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - GABINETY nr 109, 109A i PRZYLEGLY KORYTARZ WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
2.1		PRACE MALARSKIE FRAGMENTU KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU W REJONIE PRAC INSTALACYJ- NYCH ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY ROZDZIELNICZY ORAZ W GABINETACH nr 109 i 109A.				
73 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	<korytarz przy rozdziel- ni> 2.20* (6.355+0.60+ 4.275+2.00)+ 5*2.10*1.10 = 40.656	0.00	0.00
74 d.2.1	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	3*2 = 6.000	0.00	0.00
75 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	71.680	0.00	0.00
76 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	2.20*(6.355+ 0.60+4.275+ 2.00)-2*0.60* 0.90 = 28.026	0.00	0.00
77 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów ANALOGIA DLA Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi i wiążącymi; - ŚCIANY - 71,680 m2 - SUFITY - 28,026 m2	m ²	71.680+ 28.026 = 99.706	0.00	0.00
78 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarza - w kolorze dobranym do istniejącego - ŚCIANY - 71.680 m2	m ²	71.680	0.00	0.00
79 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów sufitowych G-K korytarza - SUFITY - 28.026 m2	m ²	28.026	0.00	0.00
80 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	4*2.10*1.10+ 1*2.05*2.20*2 = 18.260	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		PRACE MALARSKIE W GABINECIE nr 109.				
81 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	<gabinet 109> 3.605* 6.355*1.20+ 2.05*1.00+ 2.05*1.20+2* 1.35*1.15+2* 1.15*0.50 = 36.257	0.00	0.00
82 d.2.2	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	10*2 = 20.000	0.00	0.00
83 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	47.887	0.00	0.00
84 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	<gabinet 109> 6.355* 3.555-1.145* 0.635+2* 0.50*1.15 = 23.015	0.00	0.00
85 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi starych tynków wewnętrznych ścian gabinetów - farby odporne na ścieranie i działanie środków chemicznych - w kolorze białym - ŚCIANY - 47,887 m2	m ²	<gabinet 109 - ściany> 47.887 = 47.887	0.00	0.00
86 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K gabinetów lekarskich - farby odporne na ścieranie i działanie środków chemicznych - SUFITY - 23.015 m2	m ²	23.015	0.00	0.00
87 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	2.05*1.00+ 2.05*1.20 = 4.510	0.00	0.00
88 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	2*1.35*1.15*2 = 6.210	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		PRACE MALARSKIE W GABINECIE nr 109A.				
89 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	<gabinet 109A> 3.670* 4.275+2.05* 1.20+2*1.35* 1.15+1.15* 0.50 = 21.829	0.00	0.00
90 d.2.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	10*2 = 20.000	0.00	0.00
91 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	2.384	0.00	0.00
92 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	<gabinet 109A>4.275* 3.670 = 15.689	0.00	0.00
93 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi starych tynków wewnętrznych ścian gabinetów - farby odporne na ścieranie i działanie środków chemicznych - w kolorze białym - ŚCIANY gabinetów - 2,384 m2	m ²	<gabinet 109A - ściany>2.384 = 2.384	0.00	0.00
94 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K gabinetów - farby odporne na ścieranie i działanie środków chemicznych - - SUFITY - 15,689 m2	m ²	15.689	0.00	0.00
95 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	2.05*1.20 = 2.460	0.00	0.00
96 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	2*1.35*1.15*2 = 6.210	0.00	0.00

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - WEJŚCIE GŁÓWNE i HALL PRZY REJESTRACJI WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
3.1		PRACE MALARSKIE w WEJŚCIU GŁÓWNYM (WIATROŁAP) do PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLO- KALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
97 d.3.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	<wejście główne-wia- trołap> 2.125* 2.365+2.125* 0.75+2.390* 0.99*2+2.41* 1.78+2.090* 2.120 = 20.072	0.00	0.00
98 d.3.1	analiza in- dywidual- na	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	2*2 = 4.000	0.00	0.00
99 d.3.1	KNR-W 4- 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	16.206	0.00	0.00
100 d.3.1	KNR-W 4- 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	<wejście główne-wia- trołap> 2.120* 2.365 = 5.014	0.00	0.00
101 d.3.1	KNR-W 4- 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi starych tynków wewnętrznych ścian gabinetów - farby odporne na ściera- nie i działanie środków chemicznych - w kolorze białym - ŚCIANY wejście główne-wiatrołap - 16,206 m ²	m ²	<wejście główne-wia- trołap>16.206 = 16.206	0.00	0.00
102 d.3.1	KNR-W 4- 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolo- rze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K pomieszczeń ga- binetów lekarskich, korytarzy, pomieszczeń technicznych, poczekalni, sanitariatów i rejestracji - farby bez wysokiej odporności na ściera- nie i działanie środków chemicznych - - SUFITY - 5.014 m ²	m ²	5.014	0.00	0.00
103 d.3.1	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	2*(2.410* 1.780+2.090* 2.125+2.390* 0.990) = 22.194	0.00	0.00

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		PRACE MALARSKIE w WEJŚCIU GŁÓWNYM (HALL przy REJESTRACJI) do PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
104 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	87.848	0.00	0.00
105 d.3.2	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	15*2 = 30.000	0.00	0.00
106 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	68.067	0.00	0.00
107 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	45.157	0.00	0.00
108 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi starych tynków wewnętrznych ścian gabinetów - farby odporne na ścieranie i działanie środków chemicznych - w kolorze białym - ŚCIANY wejście główne-hall przy rejestracji - 68,067 m2	m ²	<wejście główne-hall przy rejestracji> 68.067 = 68.067	0.00	0.00
109 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy, pomieszczeń technicznych, poczekalni, sanitariatów i rejestracji - farby bez wysokiej odporności na ścieranie i działanie środków chemicznych - - SUFITY - 45.157 m2	m ²	<wejście główne-hall przy rejestracji> 45.157 = 45.157	0.00	0.00
110 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi oraz luksferów	m ²	(2*2.390* 0.990+2.090* 2.120+2* 2.050*1.980+ 2.400*1.770)* 2 = 43.058	0.00	0.00
111 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	2*2*1.900* 1.530 = 11.628	0.00	0.00

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		PRACE MALARSKIE w WEJŚCIU GŁÓWNYM (HALL przy REJESTRACJI) do PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBUDOWA KLIMATYZATORA PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
112 d.3.3	KNR 0-14 2011-10 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²	4*0.600* 1.000 = 2.400	0.00	0.00
113 d.3.3	KNR-W 4- 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - OBUDOWA KLIMATYZATORA	m ²	2.400	0.00	0.00
114 d.3.3	KNR-W 4- 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy, pomieszczeń technicznych, poczekalni, sanitariatów i rejestracji - farby bez wysokiej odporności na ścieranie i działanie środków chemicznych - - OBUDOWA KLIMATYZATORA	m ²	2.400	0.00	0.00

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - REJESTRACJA GŁÓWNA WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
115	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	64.421	0.00	0.00
116	analiza in- dywidual- na	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	30*2 = 60.000	0.00	0.00
117	KNR-W 4- d.4 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	83.053	0.00	0.00
118	KNR-W 4- d.4 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	33.546	0.00	0.00
119	KNR-W 4- d.4 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi starych tynków wewnętrznych ścian gabinetów - farby bez wysokiej odporności na ścieranie i działanie środków chemicznych - - ŚCIANY rejestracja główna i kasa - 83,053 m ²	m ²	<rejestracja główna i kasa> 83.053 = 83.053	0.00	0.00
120	KNR-W 4- d.4 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy, pomieszczeń technicznych, poczekalni, sanitariatów i rejestracji - farby bez wysokiej odporności na ścieranie i działanie środków chemicznych - - SUFITY - 33,546 m ²	m ²	33.546	0.00	0.00
121	KNR-W 4- d.4 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi oraz luksferów	m ²	(2*2.100* 1.100+2* 2.400* (0.932+1.770) +2*1.600* 3.570+2*2* 2.050*0.995) = 37.173	0.00	0.00
122	KNR-W 4- d.4 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	2*3*1.925* 1.515 = 17.498	0.00	0.00

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - POKÓJ SOCJALNY WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY				
123	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. ANALOGIA DLA Zabezpieczenie mebli, posadzek, okien i drzwi folią.	m ²	23.779	0.00	0.00
124	analiza in- dywidual- na	Przenoszenie mebli wg potrzeb	kpl.	15*2 = 30.000	0.00	0.00
125	KNR-W 4- d.5 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - ŚCIANY	m ²	65.706	0.00	0.00
126	KNR-W 4- d.5 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ANALOGIA DLA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów - SUFITY	m ²	<pokój socjal- ny>1.225* 2.230+2.920* 4.76 = 16.631	0.00	0.00
127	KNR-W 4- d.5 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi starych tynków wewnętrznych ścian gabinetów - farby bez wysokiej odporności na ścieranie i działanie środków chemicznych - - ŚCIANY pokój socjalny - 65,706 m ²	m ²	<pokój socjal- ny> 65.706 = 65.706	0.00	0.00
128	KNR-W 4- d.5 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ANALOGIA DLA Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higienicznymi w kolorze białym starych tynków sufitów i zabudów G-K pomieszczeń gabinetów lekarskich, korytarzy, pomieszczeń technicznych, poczekalni, sanitariatów i rejestracji - farby bez wysokiej odporności na ścieranie i działanie środków chemicznych - - SUFITY - pokój socjalny - 16,631 m ²	m ²	33.546	0.00	0.00
129	KNR-W 4- d.5 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	2*2.100* 1.010 = 4.242	0.00	0.00
130	KNR-W 4- d.5 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	2*2*1.925* 1.515 = 11.666	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wartość zł	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 27	PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY KORYTARZOWEJ Z BEZPIECZNIKAMI TOPIKOWYMI ZLOKALIZOWANEJ POMIĘDZY GABINETAMI nr 128 I 129 - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
1.2	28 - 59	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GABINETACH nr 109, 109A - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
1.3	60 - 72	PRZEBUDOWA INSTALACJI LAN W GABINETACH nr 109, 109A - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
1	1 - 72	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ; PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY KORYTARZOWEJ Z BEZPIECZNIKAMI TOPIKOWYMI ZLOKALIZOWANEJ POMIĘDZY GABINETAMI nr 128 I 129, PRZEBUDOWA INSTALACJI W GABINETACH nr 109, 109A - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
2.1	73 - 80	PRACE MALARSKIE FRAGMENTU KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU W REJONIE PRAC INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY ROZDZIELNICY ORAZ W GABINETACH nr 109 i 109A.			0.00			
2.2	81 - 88	PRACE MALARSKIE W GABINETACH nr 109.			0.00			
2.3	89 - 96	PRACE MALARSKIE W GABINETACH nr 109A.			0.00			
2	73 - 96	ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - GABINETY nr 109, 109A i PRZYLEGŁY KORYTARZ WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
3.1	97 - 103	PRACE MALARSKIE w WEJŚCIU GŁÓWNYM (WIATROŁAP) do PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
3.2	104 - 111	PRACE MALARSKIE w WEJŚCIU GŁÓWNYM (HALL przy REJESTRACJI) do PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
3.3	112 - 114	PRACE MALARSKIE w WEJŚCIU GŁÓWNYM (HALL przy REJESTRACJI) do PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBUDOWA KLIMATYZATORA PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wartość zł	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	97 - 114	ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - WEJŚCIE GŁÓWNE i HALL PRZY REJESTRACJI WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
4	115 - 122	ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - REJESTRACJA GŁÓWNA WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
5	123 - 130	ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW - POKÓJ SOCJALNY WYBRANE FRAGMENTY OBIEKTU - PORADNI CWPL CePeLek SPZOZ ZLOKALIZOWANYCH w BUDYNKU przy ULICY ŻEROMSKIEGO nr 33 w WARSZAWIE - OBIEKT FUNKCJONUJĄCY			0.00			
		RAZEM			0.00			
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł